

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------------------|---|------|---------|---------|
| 1 | | WYMIANA OKIEN | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Wykucie z muru podokienników okiennych | m | | |
| d.1 | 0354-12 kalk. własna | (1,2*4+1,3*1)*2 | m | 12,200 | |
| | | | | RAZEM | 12,200 |
| 2 | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic okiennych | szt. | | |
| d.1 | 0354-07 kalk. własna | 1,2*0,83*4+1,3*0,83*1 | szt. | 5,063 | |
| | | | | RAZEM | 5,063 |
| 3 | KNNR 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych | m2 | | |
| d.1 | 0701-04 | 1,2*1,4*4+1,3*1,4*1 | m2 | 8,540 | |
| | | | | RAZEM | 8,540 |
| 4 | KNR 4-01 | Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w ścianach z cegieł | m | | |
| d.1 | 0321-03 | (1,2*4+1,3)*2 | m | 12,200 | |
| | | | | RAZEM | 12,200 |
| 5 | KNR-W 2-02 | Montaż rolet zewnętrznych | szt | | |
| d.1 | 1038-01 analogia | 8 | szt | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 6 | KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km | m3 | | |
| d.1 | 1101-02 | 1 | m3 | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | | NAPRAWA ŚCIAN | | | |
| 7 | kalk. własna | Uzupełnienie bruzd w ociepleniu zewnętrznym | m2 | | |
| d.2 | | 10,25 | m2 | 10,250 | |
| | | | | RAZEM | 10,250 |
| 8 | KNR 9-24 | Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na podłożu z płyt styropianowych mocowanych na ścianach | m2 | | |
| d.2 | 0210-01 | 10,25 | m2 | 10,250 | |
| | | | | RAZEM | 10,250 |
| 9 | kalk. własna | Uzupełnienie zewnętrznych tynków strukturalnych | m2 | | |
| d.2 | | 10,25 | m2 | 10,250 | |
| | | | | RAZEM | 10,250 |
| 10 | KNR 9-21 | Ręczne czyszczenie i mycie elewacji | m2 | | |
| d.2 | 0106-01 | 14,2*3,03*2+12*3,03*2 | m2 | 158,772 | |
| | | | | RAZEM | 158,772 |
| 11 | KNR 9-24 | Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła (całość elewacji) | m2 | | |
| d.2 | 0101-09 | 14,2*3,03*2+12*3,03*2 | m2 | 158,772 | |
| | | | | RAZEM | 158,772 |
| 12 | ZKNR C-2 | Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; tynk fakturowy (całość elewacji) | m2 | | |
| d.2 | 0119-06 | 14,2*3,03*2+12*3,03*2 | m2 | 158,772 | |
| | | | | RAZEM | 158,772 |

| | | | | | |
|-----------|---------------------|---|----------|--------|--------|
| 13 d.2 | KNR 4-01 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 0,57*10+1,2+1,3 | m m | 8,200 | |
| | | | | RAZEM | 8,200 |
| 14 d.2 | KNR 2-02 1505-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 1,3+1,4*10+1,2 | m2 m2 | 16,500 | |
| | | | | RAZEM | 16,500 |